


ściany : białe
ściana na wprost wejścia - ciemny
niebieski jak podłoga
podłoga: wykładzina winylowa ciemny
niebieski „Cobalt”
NCS: 3560-R80B

Wg. projektu łazienek
podłoga wykładzina winylowa
antypoślizgowa, kolor 3052 705



ściany korytarzy białe,
do wysokości 1,35m tapeta winylowa
w kolorze 1056.070 szary.
podłoga szara łącząca się z wykładziną
na schodach
wykładzina podłogowa winylowa,
antypoślizgowa - kolor szary 3052 698

ściany: wykładzina winylowa ścienna
kolor szary np: 3942 033
wykładzina podłogowa winylowa,
antypoślizgowa - kolor szary 3052 698

ściany: wykładzina winylowa ścienna
kolor szary np: 3942 033
szafki z płyty meblowej, kolor szary - folia
blat - kolor ciemny szary (beton)

Sanitariaty dla dzieci:
ściany - wykładzina winylowa o parametrach:

- klasa 31
- szerokość rolki >2m
- grubość >2,5 mm
- reakcja na ogień min: Bfl-s1
- wykładzina niedymiąca, nietoksyczna

podłogi - wykładzina winylowa antypoślizgowa:
- antypoślizgowość min. R10
- klasa 31
- szerokość rolki >2m
- grubość >2,0 mm
- reakcja na ogień min: Bfl-s1
- wykładzina niedymiąca, nietoksyczna

Pomieszczenia dla dzieci:
wykładzina winylowa akustyczna o parametrach:
- antypoślizgowość min. R9
- klasa 32
- szerokość rolki >2m
- grubość >2,5 mm
- reakcja na ogień min: Bfl-s1
- wykładzina niedymiąca, nietoksyczna
- redukcja dźwięku przy upadku: min. 15dB

**podłogi wykańczać systemowymi listwami
przypodłogowymi z pcv. kolor szary**

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY
ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ CZĘŚĆ UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIŁ
CHOCBY W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY
W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA
ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

PRACOWNIA JACKOWSKI STUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKcie BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI
I ICH UŻYTKOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

<div>JackowskiStudio</div>			WYKONAWCZY	PROJEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO nr 7 ul. Podhalańska 1-3, Szczecin			
71-043 Szczecin ul. Kazimierska 2A/2		518 60 80 66 505 42 48 65		INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin			
info@jackowskistudio.com www.jackowskistudio.com				TYTUŁ RYSUNKU: Projekt kolorystyki wnętrz - piętro			
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIENI:		DATA:			
inż. DANUTA GRUŻEWSKA		14/Sz/90		NR RYSUNKU:			
mgr inż. KATARZYNA KUŹMICH		ZAP/0036/ POOK/07		ZMIANA:			
				MAJ 2017		12	
				SKALA 1:100			