


wykładzina podlogowa winylowa, schodowa z systemowymi noskami (zintegrowanymi) systemowymi listwami przysściennymi oraz kończącymi krawędź schodów.  
Pierwszy stopień: Jasny szary (podkreślony Security grey)  
pozostałe szary/ jasny zielony co trzeci stopień kolorwystyka odwrócona. Cokoły w kolorze tapety winylowej.  
ściany korytarzy białe,  
do wysokości 1,35m tapeta winylowa w kolorze 1056.070 szary.

wykładzina podlogowa winylowa, antypoślizgowa - kolor szary 3052 698

ściany: wykładzina winylowa ścienna kolor szary np: 3942 033  
szafki z płyty meblowej, kolor szary - folia blat - kolor ciemny szary (beton)

ściany: wykładzina winylowa ścienna kolor szary np: 3942 033  
wykładzina podlogowa winylowa, antypoślizgowa - kolor szary 3052 698

ściany: wykładzina winylowa ścienna kolor szary np: 3942 033  
wykładzina podlogowa winylowa, antypoślizgowa - kolor szary 3052 698



ściany: wykładzina winylowa ścienna  
wykładzina podlogowa winylowa, antypoślizgowa kolor 171532 sun

ściany, sufit w kolorze wykładziny  
wykładzina podlogowa winylowa, akustyczna - kolor szary jasny zielony z brokatem NCS: 0540-G50Y

ściany korytarzy białe,  
do wysokości 1,35m tapeta winylowa w kolorze 1056.070 szary.  
podłoga szara łącząca się z wykładziną na schodach  
wykładzina podlogowa winylowa, antypoślizgowa - kolor szary 3052 698

ściany: wykładzina winylowa ścienna kolor szary np: 3942 033

wykładzina podlogowa winylowa, antypoślizgowa - kolor szary 3052 698

ściany: wykładzina winylowa ścienna kolor szary np: 3942 033  
szafki z płyty meblowej, kolor szary - folia blat - kolor ciemny szary (beton)

**Sanitariaty dla dzieci:**  
ściany - wykładzina winylowa o parametrach:

- klasa 31
- szerokość rolki >2m
- grubość >2,5 mm
- reakcja na ogień min: Bfl-s1
- wykładzina niedymiąca, nietoksyczna

podłogi - wykładzina winylowa antypoślizgowa:  
- antypoślizgowość min. R10  
- klasa 31  
- szerokość rolki >2m  
- grubość >2,0 mm  
- reakcja na ogień min: Bfl-s1  
- wykładzina niedymiąca, nietoksyczna

**Pomieszczenia dla dzieci:**  
wykładzina winylowa akustyczna o parametrach:  
- antypoślizgowość min. R9  
- klasa 32  
- szerokość rolki >2m  
- grubość >2,5 mm  
- reakcja na ogień min: Bfl-s1  
- wykładzina niedymiąca, nietoksyczna  
- redukcja dźwięku przy upadku: min. 15dB

**podłogi wykańczać systemowymi listwami przypodłogowymi z pcv. kolor szary**

PRACOWNIA JACKOWSKI STUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).  
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.  
UWAGI:  
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.  
W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:  
- PRAWO BUDOWLANE  
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH UŻYTKOWANIE  
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)  
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

JackowskiStudio

71-043 Szczecin 518 60 80 66  
ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65

info@jackowskistudio.com  
www.jackowskistudio.com

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. arch. PAWEŁ JACKOWSKI	7/ZPOIA/OKK/2007	
mgr inż. arch. DOMINIKA JACKOWSKI	6/ZPOIA/OKK/2007	

WYKONAWCZY

PROJEKT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA Żłobek nr 3, ul. Włościańska 3, Szczecin		
INWESTOR:	Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin		
TYTUŁ RYSUNKU:	Projekt kolorystyki		
DATA:	MAJ 2017	NR RYSUNKU:	09
SKALA:	1:100		