

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI 4/4 OBRĘB 1031, ŻŁOBEK PUBLICZNY NR 6
ADRES INWESTYCJI : UL.MAZOWIECKA 11/12, 71-899 SZCZECIN
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN - ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA : UL.ŚLĄSKA 54, 70-430 SZCZECIN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KATARZYNA MIGDAŁEK, BARTOSZ MIGDAŁEK
DATA OPRACOWANIA : 02.12.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.12.2019

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1	0307-01	9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0207-01	9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m ³		
d.1	0210-01	9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
d.1	0407-05	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
d.1	0114-01	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1	0114-08	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0109-03	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 2-31	Mata bezpieczna z płytek SBR 50x50cm HIC<1m	m ²		
d.1	0502-05	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10	kalk. własna	Demontaż metalowego zestawu	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 URZĄDZENIA ZABAWOWE					
11	kalk. własna	Dostawa i montaż KARUZELA	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż SAMOLOT	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż WAGON Z DACHEM	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż LOKOMOTYWA	m		
d.2		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż DOMEK	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż ŁAWKA Z OPARCIEM	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Dostawa i montaż BUJAK AUTO	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 ZIELEŃ					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m Żywotnik zachodni 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd') vulgare L.) 54	szt. szt.	 54.000	
				RAZEM	54.000