


- 12  
szatnia dla personelu pom. 12 prace budowlane:
- przygotowanie ścian pod malowanie
  - dwukrotne malowanie ścian farbą hydrofobową w kolorze jasnoszarym

- 1, 6, 7, 8  
komunikacja pom. 1, korytarz ogólny pom. 6, szatnia dla dzieci pom. 7, szatnia dla dzieci/ wózkownia pom. 8 prace budowlane:
- przygotowanie ścian pod malowanie
  - dwukrotne malowanie ścian farbą hydrofobową w kolorze jasnoszarym
  - zabezpieczenie ścian lakierem bezbarwnym do wysokości 1,5 m
  - sufity pomalować farbą emulsyjną, zmywalną białą
  - narożniki ścian zabezpieczyć elementami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem

- 9, 10  
rozdzielnia pom. 9, pom. gospodarcze pom. 10 prace budowlane:
- przygotowanie ścian pod malowanie
  - dwukrotne malowanie ścian farbą hydrofobową do pom. o podwyższonej wilgotności w kolorze jasnoszarym
  - sufity pomalować farbą emulsyjną, zmywalną białą
  - narożniki ścian zabezpieczyć elementami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem


- 5  
pokój admin. pom. 5 prace budowlane:
- przygotowanie ścian pod malowanie
  - dwukrotne malowanie ścian farbą hydrofobową w kolorze jasnoszarym



- 4  
WĘZŁ SANITARNY pom. 4 :
- demontaż istniejących wieszaczek na ręczniki dziecięce

- 2  
SALA dla dzieci pom. 2 prace budowlane:
- przygotowanie ścian pod malowanie
  - dwukrotne malowanie ścian farbą hydrofobową w kolorze jasnoszarym, słup w kolorze czarnym
  - zabezpieczenie ścian lakierem bezbarwnym do wysokości 1,5 m
  - sufity pomalować farbą emulsyjną, zmywalną białą
  - narożniki ścian zabezpieczyć elementami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
  - zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej, wykonanie nowej wykładziny PVC w części zaznaczonej na rzucie- pow.= 20,10 m2
  - wykończenie wnętrza: dekoracje ścienne, naklejki, zdobienia, grafiki ścienne

- 3  
SALA dla dzieci pom. 3 prace budowlane:
- przygotowanie ścian pod malowanie
  - dwukrotne malowanie ścian farbą hydrofobową w kolorze jasnoszarym, słup w kolorze czarnym
  - zabezpieczenie ścian lakierem bezbarwnym do wysokości 1,5 m
  - sufity pomalować farbą emulsyjną, zmywalną białą
  - narożniki ścian zabezpieczyć elementami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
  - wykończenie wnętrza: dekoracje ścienne, naklejki, zdobienia, grafiki ścienne



PRACOWNIA Biuro Projektów

Nazwa i adres obiektu

Remont części pomieszczeń w Żłobku Publicznym nr 9 filia przy ul. Łącznej 22 w Szczecinie, (działka nr 1/228 z obrębem 3085)

tytuł rys.

RZUT PARTERU 1:100

imię i nazwisko podpis

Projektant mgr inż. arch. Katarzyna Witek

upr. bud. nr 1/ZPOIA/OKK/2012

05.2020 Projekt wykonawczy branża ARCHITEKTURA rys. nr 2